

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на част от първи етаж от корпус „В“ на 78 СУ за обособяване на филиал за 2 групи към ДГ № 25 „Изворче“ и две детски площадки, в УПИ I- "Единно политехническо училище", кв.33, м. „гр. Банкя“, район „Банкя“, с адм. адрес: ул. „Царибродска“ №7, гр.Банкя

№	Позиция /наименование/	Ед. мярка	Количество	ед.це на	стойност
	1	2	3	4	5
АРХИТЕКТУРА					0.00 лв.
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Събаряне и извозване на тухлена зидария	m ³	11.50		0.00 лв.
2	Избиване на нови отвори в стени	m ³	1.40		0.00 лв.
3	Къртене и извозване на съществуваща настилка в училищни помещения	m ³	24.00		0.00 лв.
4	Къртене и извозване на съществуваща подова замазка за плагане на отоплителна и вик инсталация	m ³	10.00		0.00 лв.
5	Къртене и извозване на фаянс от санитарни помещения	m ²	140.00		0.00 лв.
6	Очукване на лющещ се мазилка по стени, частично	m ²	400.00		0.00 лв.
7	Премахване на видима ел. инсталация по стени и осветителни тела по тавани	ч.ч.	24.00		0.00 лв.
8	Премахване и извозване на съществуваща мебелировка и санитарни прибори	ч.ч.	40.00		0.00 лв.
9	Къртене и извозване на съществуващи врати	бр.	16.00		0.00 лв.
10	Изрязване на стълбищен парапет за монтаж на рампа	ч.ч.	2.00		0.00 лв.
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
11	Изработка, доставка и монтаж на метални рампи с площадки и парапети (колич. материал се определя съгласно част конструктивна)	ч.ч.	130.00		0.00 лв.
12	кофраж и изливане на армиран бетон върху съществуващи стъпала за оформяне на площадка.	m ³	0.20		0.00 лв.
13	Изграждане на вертикални кутии от водоустойчив гипскартон за затваряне на видими инсталации.	m ²	22.00		0.00 лв.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Позиция /наименование/	Ед. мярка	Количество	ед.це на	стойност
	1	2	3	4	5
	ПРЕГРАДНИ СТЕНИ				
14	Доставка и монтаж на щендерна стена от гипскартон 2*12.5mm, H=3.25m, вкл. самоносещи профили, ръбохранители и ленти за обработка на фуги и ъгли. *За санитарните помещения да се предвиди водоустойчив гипскартон!	m ²	44.00		0.00 лв.
15	Доставка и полагане на минерална вата - 8cm за пълнеж на щендерни стени и предстенни обшивки от гипскартон	m ²	42.00		0.00 лв.
16	Доставка и монтаж на щендерна стена от гипскартон 12.5mm, H=1.80m (2,.00m), вкл. ръбохранители и ленти за обработка на фуги и ъгли. *За санитарните помещения да се предвиди водоустойчив гипскартон!	m ²	5.00		0.00 лв.
17	Доставка и полагане на конструкция за врати за щендерни стени от гипскартон 75x205cm	бр.	1.00		0.00 лв.
18	Доставка и полагане на конструкция за врати за щендерни стени от гипскартон 105x215cm	бр.	1.00		0.00 лв.
19	Обръщане около отвори	m'	35.00		0.00 лв.
20	Доставка и монтаж на конструкция на казанче за тоалетна към щендерна стена	бр.	2.00		0.00 лв.
21	Обработка на фуга към под	m'	50.00		0.00 лв.
	ОКАЧЕНИ ТАВАНИ				
22	Доставка и монтаж на окачен таван от гипскартон, вкл. щендерна конструкция, ръбохранители и ленти за обработка на фуги и ъгли	m ²	290.00		0.00 лв.
23	Изпълнение на борд при окачен таван в зоната при фасадните стени (окачения таван се изпълнява до линията на подпрозоречния перваз от вътрешната страна на прозорците)	m'	40.00		0.00 лв.
	НАСТИЛКИ				
24	Запълване на отвори в под с цим.-пясъчен разтвор	m ³	10.00		0.00 лв.
25	Полагане на изравнителна цим. замазка (дебелина 2 - 4cm)	m ²	290.00		0.00 лв.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Позиция /наименование/	Ед. мярка	Количество	ед.цена	стойност
	1	2	3	4	5
26	Полагане на ламиниран паркет, вкл. подложка	m ²	210.00		0.00 лв.
27	Полагане на первази за ламиниран паркет, вкл. крепежни елементи	m'	120.00		0.00 лв.
28	Полиране на съществуваща настилка от мозечни плочи в коридор	m ²	38.00		0.00 лв.
	ШПАКЛОВКИ, БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ				
29	Доставка и полагане на финна шпакловка и подготовка за боядисване на стени с латекс	m ²	750.00		0.00 лв.
30	Шпакловка на окачени тавани от гипскартон	m ²	300.00		0.00 лв.
31	Доставка и полагане на латекс по стени и тавани	m ²	1100.00		0.00 лв.
32	Доставка и полагане на теракота при разливни и санитарни помещения	m ²	50.00		0.00 лв.
33	Доставка и полагане на фаянсови плочи по стени мокри помещения, h=1,80m	m ²	150.00		0.00 лв.
	ДОГРАМА				
34	Изработка, доставка и монтаж на преградна стена, алуминиева дограма със стъклопакет - отваряемост по схема, цвят бял	m ²	31.63		0.00 лв.
35	Изработка, доставка и монтаж на врати за мокри помещения, PVC профил 70/200	бр.	2.00		0.00 лв.
36	Изработка, доставка и монтаж на интериорни врати. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. 100/210	бр.	4.00		0.00 лв.
37	Изработка, доставка и монтаж на интериорни врати. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. 80/200	бр.	5.00		0.00 лв.
38	Изработка, доставка и монтаж на преградси с врати за детски тоалетни 90/100	бр.	6.00		0.00 лв.
39	Изработка, доставка и монтаж на интериорни врати. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. 80/200 EI90, самозатварящи се	бр.	1.00		0.00 лв.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Позиция /наименование/	Ед. мярка	Количество	ед.цена	стойност
	1	2	3	4	5
40	Изработка, доставка и монтаж на интериорни врати. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра. 100/200 E190, самозатварящи се	бр.	2.00		0.00 лв.
	МЕБЕЛИ				
41	Изработка, доставка и монтаж на детски гардеробчета	бр.	52.00		0.00 лв.
42	Изработка, доставка и монтаж на детски масички (4 местни)	бр.	18.00		0.00 лв.
43	Изработка, доставка и монтаж на детски столчета	бр.	56.00		0.00 лв.
44	Изработка, доставка и монтаж на детски легла	бр.	52.00		0.00 лв.
45	Доставка и монтаж на детски матраци	бр.	52.00		0.00 лв.
46	Изработка и доставка на спално бельо (чаршафи + олекотена завивка)	бр.	108.00		0.00 лв.
47	Доставка на възглавници	бр.	52.00		0.00 лв.
48	Изработка, доставка и монтаж на двукрил гардероб 120/200/60см	бр.	2.00		0.00 лв.
49	Изработка, доставка и монтаж на детски пейки	бр.	6.00		0.00 лв.
50	Изработка, доставка и монтаж на учителско бюро	бр.	2.00		0.00 лв.
51	Доставка и монтаж на учителски стол	бр.	4.00		0.00 лв.
52	Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за кът с играчки	комплект	2.00		0.00 лв.
53	Изработка, доставка и монтаж на дидактичен шкаф	бр.	2.00		0.00 лв.
54	Изработка, доставка и монтаж на кухненски шкафове + плот и вградена мивка с две гнезда	комплект	2.00		0.00 лв.
55	Доставка на посуда и прибори за хранене (тенджери, тави, вилици, лъжици, купички, чинии, чаши панерки за хляб, покривки за маси, кофи за дезинфекция, парцали...)	комплект	2.00		0.00 лв.
56	Доставка и монтаж на хладилник	бр.	2.00		0.00 лв.
57	Доставка и монтаж на миялна машина	бр.	2.00		0.00 лв.
58	Доставка и монтаж на шкаф за почистващи и дез.препарати 80/40/160	бр.	1.00		0.00 лв.
59	Доставка на килим	бр.	2.00		0.00 лв.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Позиция /наименование/	Ед. мярка	Количество	ед.це на	стойност
	1	2	3	4	5
60	Изработка, доставка и монтаж на пердета (щори) за прозорци, h=240см, L=240см	бр.	13.00		0.00 лв.
61	Изработка, доставка и монтаж на подпрозоречни прегради пред радиатори, вкл. крепежни елементи, h=72см	м'	35.00		0.00 лв.
	СРЕДСТВА ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ				
62	Подмяна на маркуч и врата към ПК	бр.	1.00		0.00 лв.
63	шлайфане и боядисване на врати ел. табла	бр.	2.00		0.00 лв.
64	прахов пожарогасител ABC бкг.	бр.	1.00		0.00 лв.
65	воден пожарогасител 9л, за пожари клас А	бр.	1.00		0.00 лв.
	ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, РАМПИ				
66	Доставка и монтаж на парапет за рампа, h=105см	м'	62.70		0.00 лв.
67	Доставка и монтаж на настилка за рампа от бетонови плочи 40 /40 / 5 см, вкл. лепилна смес	м ²	50.00		0.00 лв.
68	Направа на изкопи при площадки и рампи	м ³	195.00		0.00 лв.
69	Насип при при площадки и рампи	м ³	195.00		0.00 лв.
70	Трамбоване и улътняване на земна маса при площадки и рампи	м ²	206.00		0.00 лв.
71	Доставка, насипване и трамбоване на едър чакъл при площадки и рампи	м ³	70.00		0.00 лв.
72	Доставка и полагане на бетонови градински бордюри 50/16/8 см, вкл. лепилна смес бордюри 50/16/8 см, вкл. лепилна смес	м'	74.00		0.00 лв.
73	Изработка, доставка и монтаж на ограда с h=100см.	м'	70.00		0.00 лв.
74	Изработка, доставка и монтаж на врата за ограда l=100см, h=100см., вкл. окомплектовка	бр.	2.00		0.00 лв.
75	Боядисване на ограда (в 3 цвята)	м ²	150.00		0.00 лв.
76	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение , модел КД16 за деца от 3-12 год.	бр.	2.00		0.00 лв.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Позиция /наименование/	Ед. мярка	Количество во	ед.це на	стойност
	1	2	3	4	5
77	Доставка и монтаж на детска люлка модел ЛЮ6-С+К за деца от 3-12 год.	бр.	2.00		0.00 лв.
78	Доставка и монтаж на детска люлка "везна" модел В 09 за деца от 3-12 год.	бр.	2.00		0.00 лв.
79	Доставка и монтаж на ударопоглъщаща каучукува настилка 40/40/2 см	m ²	120.00		0.00 лв.
80	Доставка и монтаж на настилка от бетонови плочи 40/40/5 см	m ²	40.00		0.00 лв.
81	Доставка и монтаж на пейки	бр.	4.00		0.00 лв.
82	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	4.00		0.00 лв.
83	Извозване на земни маси	m ³	100.00		0.00 лв.
84	Извозване на строителни отпадъци	m ³	100.00		0.00 лв.
КОНСТРУКЦИИ					0.00 лв.
I	Земни работи				
85	Направа на машинен изкоп	m ³	177.00		0.00 лв.
86	Полагане на обратен насип	m ³	157.50		0.00 лв.
II	Кофражни работи				
II.1	Рампа				
87	Изработване на кофраж - рандбалки	m ²	169.29		0.00 лв.
88	Изработване на кофраж - плоча	m ²	3.80		0.00 лв.
II.2	Основи Детски съоръжения				
88	Изработване на кофраж - рандбалки	m ²	123.44		0.00 лв.
89	Изработване на кофраж - фундамент	m ²	64.88		0.00 лв.
III	Бетонови работи				
III.1	Рампа				
	Доставка и полагане на бетон В20				
90	рандбалки	m ³	16.90		0.00 лв.
91	настилка	m ³	4.03		0.00 лв.
92	Доставка и полагане на подложен бетон В10	m ³	4.03		0.00 лв.
III.2	Основи Детски съоръжения				
	Доставка и полагане на бетон В20				
93	рандбалки	m ³	12.32		0.00 лв.
94	настилка	m ³	14.12		0.00 лв.
95	фундаменти	m ³	10.74		0.00 лв.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Позиция /наименование/	Ед. мярка	Количество во	ед.це на	стойност
	1	2	3	4	5
96	Доставка и полагане на подложен бетон В10	m ³	2.24		0.00 лв.
IV	Армировъчни работи				
97	Заготовка, доставка и монтаж на армировъчна стомана - рампа	kg	693.00		0.00 лв.
98	Заготовка, доставка и монтаж на армировъчна стомана - детски съоръжения	kg	1516.00		0.00 лв.
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ					0.00 лв.
99	Осветително тяло плафониера противовлажна с лед лампа	бр	17		0.00 лв.
100	Противовлажен аплик с лед лампа	бр	2		0.00 лв.
101	Лед осветително тяло 600/600mm 45W V-TAC	бр	35		0.00 лв.
102	Акумулаторно осветително тяло	бр	8		0.00 лв.
103	Монтаж на осветителни тела	бр	62		0.00 лв.
104	Ключ сериен скрит монтаж	бр	7		0.00 лв.
105	Ключ обикновен скрит монтаж	бр	7		0.00 лв.
106	Ключ девиаторен скрит монтаж	бр	4		0.00 лв.
107	Фото реле	бр	7		0.00 лв.
108	Монтаж на ключове	бр	25		0.00 лв.
109	Лампени излази с проводници СВТ със средна дължина 10m	бр	62		0.00 лв.
110	Контакт Шуко за скрит монтаж	бр	8		0.00 лв.
111	Контакт Шуко със защита от деца за скрит монтаж	бр	13		0.00 лв.
112	Монтаж на контакти	бр	21		0.00 лв.
113	Бойлерни табла БТ	бр	2		0.00 лв.
114	Монтаж на бойлерни табла	бр	2		0.00 лв.
115	Контактни излази с проводници СВТ със средна дължина 10m	бр	23		0.00 лв.
116	Свързване на проводник към съоръжение с направа на ухо при сечение до 2.5 mm ²	бр	54		0.00 лв.
117	Свързване на проводник към съоръжение с направа на ухо при сечение до 6 mm ²	бр	32		0.00 лв.
118	Доставка и монтаж на табло детска градина ТДГ със следната апаратура				0.00 лв.
	20.1 Автомат С60N 3P-50A -2 бр				0.00 лв.
	20.2 Автомат С60N 3P-20A -2 бр				0.00 лв.
	20.3 Автомат С60N 1P-6A -2 бр				0.00 лв.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Позиция /наименование/	Ед. мярка	Количество во	ед.це на	стойност
	1	2	3	4	5
	20.4Автомат С60N 1P-10А -2 бр				0.00 лв.
	20.5Автомат С60N 1P-16А -5 бр				0.00 лв.
	20.6Автомат С60N 1P-6А -20 бр				0.00 лв.
	20.7Дефектнотокова защита ID2P,25А,30mA -4 бр				0.00 лв.
	20.7Дефектнотокова защита ID4P,25А,30mA -2 бр				0.00 лв.
	20.8Трифазен двойнотарифен електромер 3x380/220V,3x100А 1 бр				0.00 лв.
	Комплект	бр	1		0.00 лв.
119	Доставка и монтаж на автомат 3P -63А в съществуващо табло РТ на кота - 3.60	бр	1		0.00 лв.
120	Кабел СВТ 2x1mm ²	m	40		0.00 лв.
121	Кабел СВТ 5x4mm ²	m	25		0.00 лв.
122	Кабел СВТ 5x16mm ²	m	25		0.00 лв.
123	Кабел FTP 2x2x0.5mm ²	m	45		0.00 лв.
124	Полагане на кабел СВТ 2x1mm ²	m	40		0.00 лв.
125	Полагане на кабел СВТ 5x4mm ²	бр	4		0.00 лв.
126	Полагане на кабел СВТ 5x16mm ²	m	2		0.00 лв.
127	Полагане на кабел FTP 2x2x0.5mm ²	m	45		0.00 лв.
128	Доставка на компютърна розетка RJ45	бр	2		0.00 лв.
129	Доставка на ел. звънец 220V	бр	3		0.00 лв.
130	Доставка на звънчев бутон 220V	бр	1		0.00 лв.
131	Монтаж на ел. звънец,звънчев бутон и ком.розетка RJ45	бр	6		0.00 лв.
132	Демонтаж и монтаж на димно оптични датчици	ч.ч	25		0.00 лв.
133	Доставка и изтегляне на кабел J-Y/L/Y 2x1,00 mm ²	m	60		0.00 лв.
134	Наладки, изпитвания и измервания	ч.ч	50		0.00 лв.
Вик					0.00 лв.
<i>I. Водопровод в сградата</i>					
<i>I.1. Демонтажни работи</i>					
135	Водопровод до Ø25	m	20.00		0.00 лв.
136	Тоалетно казанче	бр	4.00		0.00 лв.
137	Затапване на съществуващи изводи	бр	10.00		0.00 лв.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Позиция /наименование/	Ед. мярка	Количество	ед.це на	стойност
	1	2	3	4	5
138	Изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на строителната площадка, включително почистване на зоната след приключване на работата	m ³	2.00		0.00 лв.
<i>1.2. Доставка и монтаж</i>					0.00 лв.
139	Водопровод от тръби PP-R Ø20 PN16, вкл. фитинги	m	8.00		0.00 лв.
140	Водопровод от тръби PP-R Ø25 PN16, вкл. фитинги	m	20.00		0.00 лв.
141	Водопровод от тръби PP-R Ø32 PN16, вкл. фитинги	m	25.00		0.00 лв.
142	Водопровод от тръби PP-R Ø40 PN16, вкл. фитинги	m	1.00		0.00 лв.
143	Водопровод от тръби PP-R Ø20 PN20, вкл. фитинги	m	5.00		0.00 лв.
144	Водопровод от тръби PP-R Ø25 PN20, вкл. фитинги	m	24.00		0.00 лв.
145	Водопровод от тръби PP-R Ø32 PN20, вкл. фитинги	m	3.00		0.00 лв.
146	Топлоизолация от пореста гума Ø20	m	13.00		0.00 лв.
147	Топлоизолация от пореста гума Ø25	m	44.00		0.00 лв.
148	Топлоизолация от пореста гума Ø32	m	28.00		0.00 лв.
149	Топлоизолация от пореста гума Ø40	m	1.00		0.00 лв.
150	Укрепители за водопровод, включително шпилки, скоби, дюбели, конзоли и др.	бр	86.00		0.00 лв.
151	СК Ø1/2"	бр	9.00		0.00 лв.
152	СК Ø1"	бр	6.00		0.00 лв.
153	СК Ø1.1/4"	бр	1.00		0.00 лв.
154	ОК Ø1/2"	бр	2.00		0.00 лв.
155	ОК Ø1"	бр	4.00		0.00 лв.
156	Водомер за студена вода q _{ном} = 2,5 m ³ /h	бр	2.00		0.00 лв.
157	Термостатен смесител Ø3/4"	бр	2.00		0.00 лв.
158	Смесител за изливна мивка с монтажен комплект	бр	1.00		0.00 лв.
159	Смесител за кухненска мивка с монтажен комплект	бр	4.00		0.00 лв.
160	Смесител за тоалетна мивка с монтажен комплект	бр	7.00		0.00 лв.
161	Смесител за душ с монтажен комплект	бр	2.00		0.00 лв.
162	Тоалетно казанче	бр	7.00		0.00 лв.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Позиция /наименование/	Ед. мярка	Количество	ед.цена	стойност
	1	2	3	4	5
163	Ел.бойлер с обем V = 100 l, вертикален, комплект с предпазен клапан	бр	2.00		0.00 лв.
164	Промиване и дезинфекция на водопровод	m	86.00		0.00 лв.
165	Хидравлично изпитване на водопровод	m	86.00		0.00 лв.
II. Канализация в сградата					
II.1. Демонтажни работи					
166	Канал от тръби PVC Ø50	m	15.00		0.00 лв.
167	Канал от тръби PVC Ø110	m	15.00		0.00 лв.
168	ПС Ø50	бр	4.00		0.00 лв.
169	Изливна мивка	бр	6.00		0.00 лв.
170	Тоалетна мивка	бр	4.00		0.00 лв.
171	Писоар	бр	2.00		0.00 лв.
172	Тоалетно седало	бр	4.00		0.00 лв.
173	Затапване на съществуващи изводи	бр	5.00		0.00 лв.
174	Изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на строителната площадка, включително почистване на зоната след приключване на работата	m ³	3.00		0.00 лв.
II.2. Доставка и монтаж					
175	Тръби от обикновено PVC Ø50 с фасонни парчета	m	30.00		0.00 лв.
176	Тръби от обикновено PVC Ø110 с фасонни парчета	m	7.00		0.00 лв.
177	Тръби от PVC Ø110 SN4 с фасонни парчета	m	30.00		0.00 лв.
178	Тръби от PVC Ø160 SN4 с фасонни парчета	m	3.00		0.00 лв.
179	Ревизионен отвор Ø110 за PVC (за вертикални канализационни клонове)	бр	6.00		0.00 лв.
180	Противовакуумна клапа Ø110	бр	1.00		0.00 лв.
181	ПС Ø50, рогов	бр	4.00		0.00 лв.
182	ПС Ø100 хигиеничен (за разливна), с долно оттичане	бр	2.00		0.00 лв.
183	Изливна мивка, комплект със сифона, включително монтажен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр	1.00		0.00 лв.
184	Кухненска мивка - двукоритна, комплект със сифона, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр	2.00		0.00 лв.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Позиция /наименование/	Ед. мярка	Количество	ед.це на	стойност
	1	2	3	4	5
185	Тоалетна мивка, комплект със сифона, включително монтажен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр	1.00		0.00 лв.
186	Тоалетна мивка за деца, комплект със сифона, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр	6.00		0.00 лв.
187	Душ корито за деца, комплект със сифона, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр	2.00		0.00 лв.
188	Тоалетно седало моноблок, комплект с казанче, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр	1.00		0.00 лв.
189	Тоалетно седало моноблок за деца, комплект с казанче, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр	6.00		0.00 лв.
190	Укрепители за канализация, включително шпилки, скоби, дюбели, конзоли и др.	бр	15.00		0.00 лв.
191	Разваляне на подова настилка в сутерен	m2	2.00		0.00 лв.
192	Засипване на канализационна тръба и възстановяване на подова настилка в сутерен	m2	2.00		0.00 лв.
193	Изпитване на канализация	m	70.00		0.00 лв.
194	Профилактика, почистване и промиване на вкопана канализация от ръби PVC Ø160	m	25.00		0.00 лв.
ОВИ					0.00 лв.
	I. ОТОПЛЕНИЕ				
	ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА				
195	Алуминиеви прешлени, внос Италия - 600 / 80 / 98 мм - Екотоп (новопроектирани)	бр.	108.00		0.00 лв.
196	Окомплектовка радиатори / нипели, конзоли /(новопроектирани)	бр.	7.00		0.00 лв.
197	Монтаж радиатори / групиране, монтаж на стена /	бр.	7.00		0.00 лв.
198	Монтаж вентили и автоматично обезвздушаване /	бр.	22.00		0.00 лв.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Позиция /наименование/	Ед. мярка	Количество во	ед.це на	стойност
	1	2	3	4	5
199	Радиаторен вентил ъглов 1/2" / термостатен , комплект с термостатна глава, удължител и адаптор ф 16 x 2 / 1/2" /	бр.	22.00		0.00 лв.
200	Секретен кран ъглов 1/2"/ комплект с адаптор ф 16 x 2 /1/2" /	бр.	22.00		0.00 лв.
201	Автоматичен обезвъздушител радиаторен	бр.	22.00		0.00 лв.
202	Топла проба отоплителни тела	бр.	22.00		0.00 лв.
203	Демонтаж радиатор и монтиране на ново място	бр.	22.00		0.00 лв.
	ТРЪБНА МРЕЖА				
204	Тръба полиетиленова с алуминиева вложка - ф32	м	20.00		0.00 лв.
205	Тръба полиетиленова с алуминиева вложка ф 16 x 2	м	760.00		0.00 лв.
206	Автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	4.00		0.00 лв.
207	Кранче за източване 1/2"	бр.	4.00		0.00 лв.
208	Метална конструкция	т	0.50		0.00 лв.
209	Предпазен гофриран кожух от полимерни материали ф 23	м	760.00		0.00 лв.
210	Хидравлична проба	м	780.00		0.00 лв.
211	Разпределителен колектор с изводи за десет отоплителни кръга	бр.	2.00		0.00 лв.
212	Разпределителен колектор с изводи за дванадесет отоплителни кръга	бр.	2.00		0.00 лв.
213	Разпределителна кутия 1000 x 450 x 110 мм	бр.	2.00		0.00 лв.
214	Скоби колектори	бр.	4.00		0.00 лв.
215	Вентил сферичен Ду 25	бр.	4.00		0.00 лв.
216	Адаптор, комплект с уплътнител за полиетиленова тръба с алуминиева вложка 16 x 2 - 1/2"	бр.	44.00		0.00 лв.
217	Топлоизолация микропореста гума, негорима	м	20.00		0.00 лв.
218	Котел ел. водогреен, комплект със затворен, разширителен съд, циркулационна помпа, спирателна, регулираща и предпазна арматура - 10 кВт, 380 V, топлоносител гореща вода - 60/40 о С, размери 500 x 220 x 480 мм	бр.	1.00		0.00 лв.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Позиция /наименование/	Ед. мярка	Количество	ед.цена	стойност
	1	2	3	4	5
219	Котел ел. водогреен, комплект със затворен, разширителен съд, циркуляционна помпа, спирателна, регулираща и предпазна арматура - 9 кВт, 380 V, топлоносител гореща вода - 60/40 о С, размери 500 x 220 x 480 мм	бр.	1.00		0.00 лв.
220	Демонтаж тръба полиетиленова с алуминиева вложка ф 16 x 2 (аншлуси)	м	20.00		0.00 лв.
221	Доставка и монтаж тапи към аншлуси вертикали Ду 15	бр.	32.00		0.00 лв.
222	Настройка съществуваща отоплителна инсталация	бр.	1.00		0.00 лв.
Паркоустройство и благоустройство					0.00 лв.
I.	Иглолистна растителност				
223	Picea pungens	бр.	1.00		0.00 лв.
	Сребрист смърч 150-250				
II.	Широколистна растителност				
224	Acer palmatum dissectum Viridis	бр.	1.00		0.00 лв.
	Японски клен дисектум-130-160				
225	Prunus cerasifera 'Nigra	бр.	1.00		0.00 лв.
	Червенолистна джанка 180-220				
226	Catalpa bignonioides	бр.	3.00		0.00 лв.
	Каталпа 180-220				
III.	Храстова растителност				
227	Lonicera nitida lemon beauty	бр.	36.00		0.00 лв.
	Орлов нокът 50-80				
IV.	Тревиста растителност				
228	Cortaderia selloana	бр.	5.00		0.00 лв.
	Пампаска трева 150-160				
229	Засаждане на широколистни дървета за предпочитане в контейнер включително доставка, засаждане, окопаване, поливане и всички, свързани с това разходи	бр.	5.00		0.00 лв.
230	Засаждане на иглолистни дървета за предпочитане в контейнер включително доставка, засаждане окопаване, поливане и всички, свързани с това разходи	бр.	1.00		0.00 лв.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Позиция /наименование/	Ед. мярка	Количество	ед.це на	стойност
	1	2	3	4	5
231	Засаждане на широколистни и иглолистни храсти за предпочитане в контейнер включително доставка, засаждане, окопаване, поливане и всички, свързани с това разходи	бр.	36.00		0.00 лв.
232	Засаждане на тревиста растителност на туфи включително доставка на растителен материал и подготовка на терена	бр.	5.00		0.00 лв.
233	Затревяване със смеска от житни треви включително доставка, подготовка на почвата за засяване, обезпаразитяване, валиране и поливане	м2	21.50		0.00 лв.
	ОБЩА СТОЙНОСТ				0.00 лв.
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 5%				0.00 лв.
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				0.00 лв.
	ДДС 20%				0.00 лв.
	СТОЙНОСТ С ДДС				0.00 лв.